



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

### **Rekonstrukce hřbitovní zdi – IV. etapa**

V průběhu podzimu a zimy 2020 byla zahájena kompletní oprava závěrečné, chybějící části hřbitovní zdi.

Dílo bylo dokončeno v jarních měsících 2021. Horní hrana byla opět oplechována, což se na předchozích částech hřbitovní zdi osvědčilo.

Jednalo se o obnovu stávající vyboulené zdi v původní šíři, objemu i velikosti. Hřbitovní zeď byla částečně z obou stran porostlá břechťanem.

Délka daného úseku hřbitovní zdi je 38,2 m.

Oprava byla provedena z pálených cihel, které jsou směrem do ulice Fojtecké jako lícové zdivo. Vnitřní strana obvodové zdi je směrem do hřbitova nově omítnuta.

Základ obvodové zdi je kamenný o šířce 46 cm a tvoří sokl na výšku 65,0 – 70,0 cm.

Po dokončení prací byly zpět umístěny zachovalé náhrobní desky do původního místa.



Celkové náklady : 461.210,- Kč vč. DPH.

Dotace z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj : 322.000,- Kč .

Vlastní podíl obce : 139.210,- Kč

Termín realizace : 10/2020 – 05/2021