

## Rekonstrukce lávky L1-MK 8d, za č.p. 253, přes Jeřici



Konstrukce lávky byla poškozena při povodni v srpnu 2010, při které došlo k deformaci stávající nosné konstrukce a zábradlí a podemletí stávající spodní stavby a přilehlých svahů u lávky. Po technickém posouzení stávajícího stavu byla původní lávka odstraněna a v těsné blízkosti postavena nová, která kolmo přemostuje tok Jeřici. Byly vybudovány betonové základy, opěry a rovnoběžná křídla monolitická, železobetonová. Dno řeky bylo opevněno rovným kamenným záhozem. Vozovku tvoří mostovka z dřevěných fošen. Zábradlí je ocelové se svislou výplní s dřevěným madlem.

Termín provedení:	říjen-prosinec 2011
Celková délka opravovaných mostů:	12 m
Celková šíře opravovaných mostů:	1,5 m
Opravované mosty / propustky:	1 ks
Celkové náklady:	925.174,- Kč
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj:	832.656,- Kč
Z rozpočtu Obce Mníšek:	92.518,- Kč