

Rekonstrukce mostu M8 – Poutní ul. přes potok Fojtka



Most přes Fojtecký potok byl poškozen při povodni v srpnu 2010. Rekonstrukce mostu byla vyvolána havarijním stavem konstrukce, opěry byly podemlety. Byla provedena demolice původního mostu a založena nová spodní stavba. Byly vybetonovány nové základy opěr a křídel a vyzděn kamenný obklad. Nová nosná konstrukce byla vyarmována a vybetonována. Koryto pod mostem bylo zpevněno dlažbou do betonu a zakončeno prahem. Vozovka na mostě je živičná dvouvrstvá, zábradlí je řešeno jako ocelové se svislou výplní. Při opravě došlo k rozšíření průtočného profilu.

Termín provedení:

září-listopad 2011

Celkové náklady:

1,599.342,- Kč

Dotace z Ministerstva

pro místní rozvoj:

1,439.407,- Kč

Z rozpočtu Obce Mníšek:

159.935,- Kč