

Místní komunikace v Okružní ul. - Mníšek



Ve „spodním úseku“ dl. 100 m došlo k částečnému odfrézování stávajícího krytu komunikace a byla provedena úprava obrusné vrstvy komunikace (odfrézování a očištění povrchu komunikace, spojovací postřik, asfaltový beton střednězrný).

V „horním úseku“ dl. 147 m bylo provedeno urovnání zbytků původních podkladních šterkových vrstev s doplněním pro vyrovnání na požadovaný příčný sklon. Následně byla provedena obnova a doplnění ložné a konstrukční vrstvy z asfaltového betonu (šterkodrt', postřik asfaltovou emulzí, asfaltový beton hrubý, spojovací postřik, asfaltový beton střednězrný). V rámci stavby došlo k pročištění a obnově nezpevněných krajnic a provedení podélného otevřeného odvodňovacího rigolu v „horním úseku“. Ve „spodním úseku“ bylo provedeno osazení přejízdných příčných odvodňovacích prvků a obnova podélného otevřeného odvodňovacího rigolu.

Termín realizace:

červen-srpen 2014

Celkové náklady:

1,882.407,-Kč

Dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj:

1,317.685,- Kč

Z rozpočtu Obce Mníšek:

564.722,- Kč